



ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
เรื่อง จัดจ้างปรับปรุงลานจอดรถ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงลานจอดรถ ณ บริเวณอาคารหอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด เลขที่ 672/1 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ราคากลาง 1,500,000.- บาท(หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยมีแบบรูปและรายการละเอียด ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้ที่มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันนั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด และไม่เป็นผู้ที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาครั้งนี้

5. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า 750,000 บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่สหกรณ์ฯ เชื่อถือ

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ สถานที่ก่อสร้าง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ประกาศ ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ในเวลาทำการ ณ ฝ่ายธุรการ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด เลขที่ 672 หมู่ที่ 3 ถนนเชียงราย-นครสวรรค์ ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายธุรการ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด เลขที่ 672 หมู่ที่ 3 ถนนเชียงราย-นครสวรรค์ ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ในราคาชุดละ 3,000 บาท ตั้งแต่วันที่ประกาศ จนถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5443 1994 ในวันเวลาทำการสหกรณ์ฯ

ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2559

(นายจักรแก้ว ทะปน)

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด

รายละเอียดของงานก่อสร้าง

1 งานโครงสร้างและงานหลังคา

1.1	งาน รื้อคอนกรีตเดิม + ชูดิน	1 งาน
1.2	ทรายหยาบ	8 ลบ.ม
1.3	คอนกรีต	25 ลบ.ม
1.4	RB 6 mm	400 กก.
1.5	DB 12 mm	810 กก.
1.6	ไม้แบบ	400 ตรม
1.7	ตะปู	70 กก.
1.8	ลวดผูกเหล็ก	40 กก.

2 งานโครงหลังคาและมุงหลังคา

2.1	เหล็กตัว C ขนาด 125x50x20x2 mm	3,200 กก.
2.2	ท่อเหล็กดำ 2"	950 กก.
2.3	ท่อเหล็กดำ 3"	2,450 กก.
2.4	เหล็กกล่อง 100x50x2.0mm	1,100 กก.
2.5	เพลาเหล็ก 200x200x6mm	58 แผ่น
2.6	เพลาเหล็ก 9 mm	68 แผ่น
2.7	ปิดหัวเหล็ก	58 จุด
2.8	หลังคา Metal Sheet	850 ตรม
2.9	อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	1 งาน
2.10	สีกันสนิม	1,300 ตรม
2.11	สีน้ำมัน	1,300 ตรม

3 งานเทพคอนกรีต

3.1	ปรับระดับ	1,320 ตรม
3.2	ขนทิ้ง	600 ลบ.ม
3.3	คอนกรีต	198 ลบ.ม
3.4	วายเมท	1,320 ตรม
3.5	ทรายหยาบรองพื้น	70 ลบ.ม
3.6	ทูปและขนทิ้ง รื้อคอนกรีต	150 เมตร
3.7	ที่กั้นรถ เหล็กกล่อง 6x6 นิ้ว	24 เมตร
3.8	ที่กั้นล้อรถ คอนกรีต เสริมเหล็ก	100 เมตร

4 งานกล้องวงจรปิด

4.1	กล้อง IP CCTV OUT Door	12 ตัว
4.2	เครื่องบันทึกภาพ 16 Ch +Hdd 4 TB	1 เครื่อง
4.3	สวิตช์ 24 Port 10/100/1000	1 ตัว
4.4	สวิตช์ 8 Port 10/100/1000	2 ตัว
4.5	สาย UTP CAT5E Droup wire + อุปกรณ์เดินสาย	2,500 เมตร
4.6	UTP CAT 5 E + อุปกรณ์เดินสาย	700 เมตร
4.7	ตู้ RACK 6 U	2 ตู้

5 งานไฟฟ้า

5.1	โคมไฟ มีรีเฟลคสะท้อนแสง	22 ชุด
5.2	หลอด LED 20 W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	44 ชุด
5.3	อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า	1 ระบบ